



PEDIDO DE PRESUPUESTO

Expediente 2020-8518-004026/0

Licitación Privada - Nivel 1 Nro. 20

Lugar Apertura de Sobres: DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y PATRIMONIALES

Presentación de Ofertas: DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y PATRIMONIALES

Domicilio en: (Tte. de Navío Eliana M. Krawczyk - Paseo Costa)- Neuquén

Sírvase cotizar por el suministro que se indica a continuación, de acuerdo con las especificaciones que se detallan. La sola presentación de oferta obliga al oferente al sometimiento de las Reglamentaciones establecidas en el Anexo II del Decreto 2758/95, sus modificatorios y complementarios (Reglamento de Contrataciones).

Se comunica al Proveedor que al momento del Acta de Apertura se dará cumplimiento al Dto. 1394/14 sobre el Certificado de Cumplimiento Fiscal Web.

Saludo a Ud. muy atentamente.

Apertura: 30-03-2021

Hora: 11:00

Re	Cant Sol	Per Sol	Item	Per Of	Cant Of	Precio Unitario	Precio Total
1	1		SERVICIO DE PINTURA; Servicio de pintura en altura - Unidad de cotización por única vez - Marca Sugerida: Primera Calidad Marca Ofrecida:			\$	\$

Total Cotizado:

Cantidad de Renglones a Cotizar: 1

Mantenimiento de oferta: 20 días

Forma de Pago: Treinta días fecha factura

Plazo de Entrega: 30 días

Cronograma de Entregas

	Cant Sol	Plazo de Entrega	Dependencia
1	1	30	DIRECCION GENERAL DE OBRAS

Firma

Referencias:

Re (N° de Renglón) Cant Sol (Cantidad Solicitada) Per Sol (Cantidad de Periodos Solicitados)

Cant ofr (Cantidad Ofertada) Per Of (Cantidad de Periodos Ofertados)



Pedido de Presupuesto Anexo

Apertura:	30-03-2021
Hora:	11:00:00

Expediente 2020-8518-004026/0

Licitación Privada - Nivel 1 Nro. 20

Lugar: Tte. de Navío Eliana M. Krawczyk - Paseo Costa

Presentacion de Ofertas:

	Descripcion
1	<p>SERVICIO DE PINTURA; Servicio de pintura en altura - Unidad de cotizacion por única vez - Marca Sugerida: Primera Calidad</p> <p>tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0</p> <p>-----Detalle-----</p> <p>Trabajos de Mantenimiento y Reparación de la Torre de Reserva de Agua Potable de Copahue.-</p> <p>INFORME TÉCNICO DESCRIPTIVO:</p> <p>Habiéndose realizado el revelamiento en la Torre de Tanque de Reserva de Agua Potable, ubicado en el predio que posee el Ente Provincial de Termas del Neuquén en la Villa Termal de Copahue. Se visualiza a raíz del paso del tiempo y de los gases propios de la zona la zona termal (azufre) un deterioro de las instalaciones, los que se reflejan materializados sobre la superficie de la Estructura.-</p> <p>Para dar solución a la problemática, se plantea ejecutar reparaciones sobre la loza superior, que impidan filtraciones dentro de la sala de bombas y Reparaciones sobre la superficie Vertical del Muro (superficie vertical en Altura de 19 mts.-</p> <p>Para las filtraciones, se plantea aislar la loza, con membrana aluminizada de 4 mm , previa limpieza superficial e impermeabilización de la superficie, considerando la zona de trabajo, se requiere se ejecute con climas superiores a los 21° y bajo todas las Normativas de Seguridad impuestas para trabajos en Altura.-</p> <p>Para dar solución a los problemas de corrosión en la armadura y la estética de la superficie vista, se proyecta aplicar dos manos de pintura, según corresponde, Látex Exterior Color Verde Cemento y Pintura Sintética 3 en 1 color amarillo para las estructuras metálicas.-</p> <p>TAREAS PRELIMINARES:</p> <p>Ejecución de limpieza de torre de agua y reparación de zonas a pintar con latex exterior - trabajo en altura de 19 mts - para cubrir una superficie total de 251 mts2.-</p> <p>Ejecución de Limpieza de cubierta de techo de torre de agua realizada con loza de hormigón - cant de 7 mts2.-</p> <p>Provisión y aplicación de pintura asfáltica para mejorar adherencia con membrana a colocar en cubierta de techo - trabajo en altura 19 mts2 - a cubrir 7 mts2.-</p> <p>Remisión y retiro de oxido en superficie mediante lijado mecánico, afectado por corrosión en rejillas y puertas metálicas en la torre de agua - cantidad 1 pliego.-</p> <p>PINTURA:</p> <p>provisión y aplicación de esmalte sintético 3 en 1, en estructura metaliza afectada por la corrosión - trabajo en altura 9 mts - bajo todas las Normativas de Seguridad</p>



	Descripcion
	<p>impuestas para trabajos en Altura .- cant 1 pliego.-</p> <p>Provisión y aplicación de látex exterior de primera calidad - trabajo en altura de 19 mts - con armado de silleta mecánica - bajo todas las Normativas de Seguridad impuestas para trabajos en altura - para cubrir 251 mts2.-</p> <p>Provisión y aplicación de membrana asfáltica aluminizada de 4 mm en cubierta del techo de torre de agua - Trabajo en Altura de 19 mts - Bajo todas las Normativas de Seguridad impuestas para trabajos en altura - Cant de 7 mts2.-</p> <p>Los trabajos demandaran y teniendo en cuenta las condiciones climáticas optimas para tal fin alrededor de 15 (quince) días aproximadamente.-</p> <p>Los insumos necesarios para cumplir con los trabajos descriptos correrán por parte de la empresa a Contratar.-</p> <p>Los trabajos de Mantenimiento y Reparación estarán a cargo del señor Director General de Obras y Arquitectura Don.: Manuel Guevara - el Director de Obras Purran, Enrique y del Jefe de Dto de Mantenimiento del Complejo Termal Copahue Higuera, Omar., a los cuales se podrá hacer todo tipo de consulta en referencia a las tareas de mantenimiento y reparación previos a realizar cualquier tipo de cotización, y durante la realización de los trabajos de mantenimiento y reparación.</p> <p>Una Vez finalizadas dichas tareas de mantenimiento y reparación los mismos certificaran la fiscalización de las tareas de Mantenimiento y Reparación del tanque de Reserva de Agua Potable Copahue.-</p> <p>,</p>